



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๒๑ ๑๐๔๘ ต่อ ๒๑๗

ที่ ชม ๐๐๓๒.๐๐๑/๐๕๗

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางรายการจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านปาง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ รายการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๔๐๕๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายการจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงินงบประมาณ ๖๕๑,๐๐๐-บาท (หกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (เอกสาร ๑)

๒. ข้อพิจารณา/ข้อกฎหมาย

๒.๑ ในการนี้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลาง รายการต่อเติมอาคารพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ รายการ ดังกล่าว เป็นเงิน ๗๐๖,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนหกพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดการประมาณการราคาก่อสร้าง ตามเอกสารที่แนบ คณะกรรมการได้คำนวณราคากลางงานจ้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยใช้ราคากลางจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ และบางรายการไม่มีราคาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดโดยการสืบราคาจากท้องตลาด ในจังหวัดเชียงใหม่ (เอกสาร ๒)


๒.๒ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ราคากลาง เป็นราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ยื่นขอเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง ที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด (เอกสาร ๓)

๒.๓ อำนาจในการให้ความเห็นชอบราคากลาง ครั้งนี้เป็นอำนาจของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๕๐๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒


/๓. ข้อเสนอ...


๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางพร้อมงวดเงินงวดงาน รายการต่อเติมอาคารพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาง ตำบล อินทิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ รายการ ดังกล่าว เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสุรสิทธิ์ เทียมทิพย์)


สาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข)ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวิโรจน์ สิงห์จันทร์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายณัฐพงศ์ เย็นใจ)
นายช่างโยธา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ให้ใช้ราคากลางพร้อมงวดเงินงวดงาน รายการต่อเติมอาคารพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาง ตำบลอินทิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ รายการ ในวงเงิน ๗๐๖,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนหกพันบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ


(นางณัฐภัฏธัญญาณ์ สิทธิชัย)
เจ้าหน้าที่

..........
(นายสุรสิทธิ์ เทียมทิพย์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ


(นายทอง พันทอง)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ	จ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖๐ ตารางเมตร	
		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ รายการ	
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่	
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๖๕๑,๐๐๐.-บาท (หกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	
๔.	ลักษณะงานโดยสังเขป	ต่อเติมอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖๐ ตารางเมตร	
๕.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	เป็นเงิน ๗๐๖,๐๐๐.-บาท	
๖.	บัญชีประมาณการราคากลาง		
	- แบบ พร.๖ (ปร.๕ก+ปร.๕ข)	จำนวน ๑ แผ่น	
	- แบบ พร.๔	จำนวน ๓ แผ่น	
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๔๐๕๗/๒๕๖๓	
		ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓	
	(๑) นายสุรสิทธิ์ เทียมทิพย์	ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข) ประธานกรรมการ	
		ชำนาญการพิเศษ	
	(๒) นายวิโรจน์ สิงห์จันทร์	ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
	(๓) นายณัฐพงศ์ เย็นใจ	ตำแหน่งนายช่างโยธา	กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	ต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาง ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาง ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	พื้นที่อาคาร	60	ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	3	แผ่น
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ	จำนวนชั้น	1	ชั้น
<input type="checkbox"/>	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่	ประจำเดือน	กันยายน	2563
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน		ตุลาคม	2560
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อเดือน	ตุลาคม	พ.ศ. 2563	แจ้งราคาเมื่อเดือน
			ตุลาคม	2563

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0433.2 / ว.281 ลว.19 มิถุนายน 2563
 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคขนิค		หมายเหตุ
			ไม่คอกเข็ม	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		512,926.97	
	ราคารวมค่า Factor F	1.3055	669,626.16	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		34,000.00	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	36,380.00	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)		0.00	
	รวมเงิน (1)+(2)+(3)		706,006.16	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		706,000	
	พื้นที่อาคาร	60 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	11,767

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสุรสิทธิ์ เทียมทิพย์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิโรจน์ สิงห์จันทร์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายณัฐพงศ์ เย็นใจ)

หมายเหตุ -ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบ และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด


แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร				
โครงการก่อสร้าง	ต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปง ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่			
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปง ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่			
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
			ไม่ตอกเข็ม	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1 งานโครงสร้าง		171,107.97	
	2 งานสถาปัตยกรรม		171,391.00	
	3 งานฝ้าเพดาน		43,200.00	
	4 งานประตู่ - หน้าต่าง		87,375.00	
	5 งานทาสี		16,128.00	
	6 งานไฟฟ้า		23,725.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	0	512,926.97	
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	0	0.00	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	0	0.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	0	0.00	
3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์	0	0.00	
	3.2 งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่น ๆ	0	0.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	0	512,926.97	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		34,000.00	
	2 ระบบโสตทัศน, ระบบคอมพิวเตอร์			
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0	34,000.00	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	0	0.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0	0.00	



(นายสุรสิทธิ์ เทียมทิพย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิโรจน์ สิงห์จันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณัฐพงศ์ เย็นใจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	ต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาง ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่			แบบเลขที่
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาง ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่			เอกสาร
ผู้ประมาณราคา	นายนิคม สายปัญญาโย		พื้นที่อาคาร	เมตร
	นายช่างโยธา		จำนวนชั้น	ชั้น
ผู้รับราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น			ตุลาคม 2563.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)							
	กลุ่มงานที่ 1							
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)							
1	งานโครงสร้าง							
	งานปรับพื้นที่วางผัง	งาน	1.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
	คอนกรีตโครงสร้าง (fc'=210 ksc ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	11.28	1,892.53	21,347.74	391.00	4,410.48	25,758.22
	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	87.00	15.53	1,351.11	4.10	356.70	1,707.81
	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	530.00	15.46	8,193.80	3.30	1,749.00	9,942.80
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	18.51	32.24	596.76	0.00	0.00	596.76
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต				0.00		0.00	0.00
	- ไม้แบบ (ใช้ 60% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	34.20	280.00	9,576.00	0.00	0.00	9,576.00
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	10.26	260.00	2,667.60	0.00	0.00	2,667.60
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	57.00	0.00	0.00	133.00	7,581.00	7,581.00
	ตะปู	กก.	1.71	37.38	63.92	0.00	0.00	63.92
	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ศก. 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	80.00	24.61	1,968.80	5.00	400.00	2,368.80
	ปริมาณงานโครงสร้างหลังคา	กก.	1,170.00	0.00	0.00	10.00	11,700.00	11,700.00
	- เหล็กC- 75 x 45 x 15 x 2.3 mm. น้ำหนัก 21.00 กก.	ท่อน	50.00	490.66	24,533.00	0.00	0.00	24,533.00
	- เหล็กC- 100 x 50 x 20 x 2.3 mm. น้ำหนัก 23.50 กก.	ท่อน	22.00	593.46	13,056.12	0.00	0.00	13,056.12
	- เหล็กC 150 x 50 x 20 x 2.3 มม. น้ำหนัก 29.5 กก./ท่อน	ท่อน	8.00	733.64	5,869.12	0.00	0.00	5,869.12
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 x 1.2 มม. น้ำหนัก 16.52 กก./ท่อน	ท่อน	3.00	498.94	1,496.82	0.00	0.00	1,496.82
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	กก.	1,852.00	0.00	0.00	10.00	18,520.00	18,520.00
	- หลังคา Matal Sheet หนา 0.4 มม.	ตร.ม.	110.00	187.00	20,570.00	70.00	7,700.00	28,270.00
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป 8" 2in1	ม.	30.00	185.00	5,550.00	45.00	1,350.00	6,900.00
	รวมราคาโครงสร้าง				116,840.79		54,267.18	171,107.97
2	งานสถาปัตยกรรม							
	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	ตร.ม.	58.00	294.00	17,052.00	89.00	5,162.00	22,214.00
	งานผนังฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	116.00	60.00	6,960.00	82.00	9,512.00	16,472.00
	งานผนังกระจกกรอบอลูมิเนียมสีด้า	ตร.ม.	69.50	1,350.00	93,825.00	0.00	0.00	93,825.00
	งานปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60x0.60 ม.	ตร.ม.	80.00	325.00	26,000.00	161.00	12,880.00	38,880.00
	รวมราคางานสถาปัตยกรรม				143,837.00		27,554.00	171,391.00
3	งานฝ้าเพดาน							
	- ยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ขอบลาด	ตร.ม.	108.00	325.00	35,100.00	75.00	8,100.00	43,200.00
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.							
	รวมราคางานฝ้าเพดาน				35,100.00		8,100.00	43,200.00
4	งานประตู - หน้าต่าง							
	- ประตูบานเปิดอลูมิเนียม + วงกบ (ป1)	ชุด	1.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	- ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม + วงกบ (ป2)	ชุด	5.00	6,200.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
	- ประตูบานเปิดอลูมิเนียม + วงกบ (ป3)	ชุด	1.00	5,400.00	5,400.00	275.00	275.00	5,675.00

(นายสุรสิทธิ์ เทียมทิพย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิโรจน์ สิงห์จันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐพงศ์ เย็นใจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้าง : ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาง ต.อินทิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่								แบบเลขที่
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาง ต.อินทิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่								เอกสารเลขที่
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม 4 ช่อง + วงกบ	ชุด	5.00	6,300.00	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
	- หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม 2 ช่อง + วงกบ	ชุด	2.00	3,600.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	รวมราคางานประตุนหน้าต่าง				87,100.00		0.00	87,375.00
5	งานทาสี							
	- สีน้ำพลาสติก	ตร.ม.	224.00	42.00	9,408.00	30.00	6,720.00	16,128.00
	รวมราคางานทาสี				9,408.00		6,720.00	16,128.00
6	งานไฟฟ้า							
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาด 6 นิ้ว หลอด LED 7W	ชุด	25.00	405.00	10,125.00	115.00	2,875.00	13,000.00
	- สายไฟ THW 1 x 1.5	ม.	100.00	5.25	525.00	5.00	500.00	1,025.00
	- สายไฟ THW 1 x 2.5	ม.	100.00	6.75	675.00	7.00	700.00	1,375.00
	- สายดิน THW 1 x 1.5	ม.	100.00	5.25	525.00	5.00	500.00	1,025.00
	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU	ชุด	2.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00
	- ตู้คอนโทรล 12 ช่อง พร้อมเบรกเกอร์	ชุด	1.00	3,800.00	3,800.00	500.00	500.00	4,300.00
	รวมราคางานไฟฟ้า				15,650.00		8,075.00	23,725.00
	รวมราคาส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงาน				407,935.79		104,716.18	512,926.97
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ							
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)							
2.1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							
	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU	ชุด	2.00	17,000.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
	หมายเหตุให้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวน 2 ชุดจากแบบที่กำหนดไว้ 5 ชุดโดยจุดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้กำหนด							
	รวมราคาส่วนที่ 2				34,000.00		0.00	34,000.00

หมายเหตุ:

- ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบ และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด
- ราคาวัสดุ เล่มราคามาตรฐานต่อหน่วย กองแบบแผน 2556
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
- ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน กันยายน 2563.
- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

(นายสุรสิทธิ์ เขียมทิพย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิโรจน์ สิงห์จันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐพงศ์ เข็นใจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง